Львівська міська рада
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

м. Львів

Від _____ № _____

Про затвердження проєктно-кошторисної документації на об’єкт “Будівництво біогазової станції з комбінованим виробництвом електричної й теплової енергії у м. Львів, Україна. Коригування“

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 “Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України“, з метою реалізації проєкту будівництва, беручи до уваги листа Львівського міського комунального підприємства “Львівводоканал“ від 13.10.2026 № 4-2511-62839, виконавчий комітет вирішив:

затвердити проєктно-кошторисну документацію на об’єкт “Будівництво біогазової станції з комбінованим виробництвом електричної й теплової енергії у м. Львів, Україна. Коригування“ з основними техніко-економічними показниками згідно з додатком.

Львівський міський голова Андрій САДОВИЙ

Додаток

Затверджено
рішенням виконкому
від _____ № _____

ПРОЄКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
на об'єкт "Будівництво біогазової станції з комбінованим виробництвом електричної й теплової енергії у м. Львів, Україна. Коригування" з основними техніко-економічними показниками

Показник	Одиниця вимірю-вання	Кількість		
		Всього	у тому числі по пускових комплексах (п. к.)	
			1-й п. к.	2-й п. к.
Вид будівництва – нове будівництво				
Ступінь вогнестійкості будівель і споруд – IIIа				
Площа ділянки	га	62,9929		
у тому числі в межах проєктування	га	2,2220	2,2220	
Площа забудови	$м^2$	5111,0	3573,0	1538,0
Загальна площа будівель	$м^2$	2515,3	2049,8	465,5
Потужність у сухій речовині	тон/добу	120,0	90,0	30,0
Встановлена електрична потужність	МВт	4,5	3,0	1,5
Річне виробництво біогазу	тис. $нм^3$	15486,95	11183,6	4303,35
Річне виробництво електричної енергії	тис. кВт·год.	26280	20148	6132
Річний відпуск електричної енергії	тис. кВт·год.	26280	20148	6132
Річне виробництво теплової енергії, у тому числі:	МВт	38320	28730	9590
- пари	МВт	28377,4	21021,2	7356,2
- гарячої води	МВт	9942,6	7708,8	2233,8
Річний відпуск теплової енергії, у тому числі:	МВт	38320	28730	9590

- пари	МВт	28377,4	21021,2	7356,2
- гарячої води	МВт	9942,6	7708,8	2233,8
Кількість новостворених робочих місць	місце	11	11	
Загальна кількість працюючих	особа	25	25	
Тривалість будівництва	місяць	14,0	11,0	3,0
Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 01.04.2026 (після експертизи), у тому числі:	тис. грн	3436273,642	-	-
- будівельні роботи	тис. грн	575122,777	-	-
- устаткування, меблі, інвентар	тис. грн	2175808,384	-	-
- інші витрати	тис. грн	685342,481	-	-
Річні потреби:				
- водопровідної води	тис. м³	483,77	366,35	117,42
- води на технологічні потреби (очищені стічні води)	тис. м³	3769,3	2672,5	1096,8
- електричної енергії	тис. кВт·год.	14629,2	9075,4	5553,8
- теплової енергії	МВт	37823,5	27296,2	10527,3
- біогазу	тис. м³	15486,95	11183,6	4303,35
- природного газу (пусковий/аварійний режим)	тис. м³	4294,44	3346,02	948,42

Керуючий справами
виконавчого комітету *е-підпис* Євген БОЙКО

Віза:
В. о. начальника управління
інженерного господарства *е-підпис* Павло САЛАШНИК